แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลนาบอน เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาบอน / เทศบาลตำบลนาบอน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,205,100.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ก.พ. 2562 เป็นเงิน 6,645,105.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิเชียร รัตนสุภา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาล

7.2 กำธร ผลกล่ำ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง

7.3 เอกสิทธิ์ จริตงาม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน
20 ก.พ. 2562

เอกสิทธิ์ จริตงาม
13 กุมภาพันธ์ 2562 11:18:47

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลนาบอน เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06) ตำบล นาบอน อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาบอน เทศบาลตำบลนาบอน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคาร จำนวน 1 หลังละ 6,645,105.92 บาท**	**6,645,105.92**	
สรุป	**ราคากลาง**	**6,645,105.92**	
	ราคากลาง (..... หกล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์ .....)		

เอกสิทธิ์ จริตงาม

13 กุมภาพันธ์ 2562 11:19:32

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลนาบอน เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาบอน อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาบอน เทศบาลตำบลนาบอน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562

(วิเชียร รัตนสุภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กำธร ผลกล่ำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกสิทธิ์ จริตงาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ จริตงาม
13 กุมภาพันธ์ 2562 11:19:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลนาบอน เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72,12,14.06) ตำบล นาบอน อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาบอน / เทศบาลตำบลนาบอน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคาร**	5,111,226.77	1.3001	6,645,105.92	
			รวมค่าก่อสร้าง	6,645,105.92	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,645,105.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลนาบอน เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72,12,14.06) ตำบล นาบอน อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาบอน / เทศบาลตำบลนาบอน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	6,645,105.92	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,645,105.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลนาบอน เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72 12 14.06) ตำบล นาบอน อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาบอน / เทศบาลตำบลนาบอน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562

(วิเชียร รัตนสุภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กำธร ผลกล่ำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกสิทธิ์ จริตงาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ จริตงาม
13 กุมภาพันธ์ 2562 11:19:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลนาบอน เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาบอน อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาบอน / เทศบาลตำบลนาบอน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					1,837,175.56	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					2,927,171.71	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					83,379.50	
4	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					263,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							5,111,226.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,111,226.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ จริตงาม

13 กุมภาพันธ์ 2562 11:19:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานรื้อสิ่งกีดขวาง ปรับพื้นที่	1.000	L.S	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานขุดหลุมฐานราก	160.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	15,840.00	15,840.00	
	- งานดินถมภายในอาคาร	360.000	ลบ.ม.	100.00	36,000.00	99.00	35,640.00	71,640.00	
	- ทรายหยาบ	50.000	ลบ.ม.	350.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	154.000	ลบ.ม.	2,299.07	354,056.78	391.00	60,214.00	414,270.78	
	- ไม้แบบ ไม้เคร่า ไม้ค้ำยัน	342.000	ลบ.ฟ.	575.70	196,889.40	115.00	39,330.00	236,219.40	
	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	4.000	ตัน	22,735.51	90,942.04	4,100.00	16,400.00	107,342.04	
	- RB 9 มม.	.230	ตัน	22,474.77	5,169.19	4,100.00	943.00	6,112.19	
	- DB 12 มม.	3.140	ตัน	22,835.70	71,704.09	3,300.00	10,362.00	82,066.09	
	- DB 16 มม.	4.700	ตัน	22,782.52	107,077.84	4,100.00	19,270.00	126,347.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 20 มม.	.620	ตัน	23,525.23	14,585.64	2,900.00	1,798.00	16,383.64	
	- ตะปู	200.000	กก.	54.21	10,842.00	0.00	0.00	10,842.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	232.000	กก.	54.52	12,648.64	0.00	0.00	12,648.64	
	- เสาเข็ม คอร. 0.26X0.26X10.00 ม.	40.000	ต้น	2,600.00	104,000.00	548.00	21,920.00	125,920.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	40.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	10,000.00	10,000.00	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- แปเหล็ก C 100*50*20*2.3 มม.	185.000	ท่อน	529.22	97,905.70	244.00	45,140.00	143,045.70	
	- เหล็ก C 125*50*20*3.2 มม.	244.000	ท่อน	824.71	201,229.24	368.00	89,792.00	291,021.24	
	- เหล็ก C 150*50*20*3.2	72.000	ท่อน	920.00	66,240.00	406.00	29,232.00	95,472.00	
	- เหล็กกล่อง 2" X 4" หนา 2.3 มม.	9.000	ท่อน	730.00	6,570.00	308.00	2,772.00	9,342.00	
	- เหล็กกล่อง 1" X 2" หนา 2 มม.	28.000	ท่อน	285.00	7,980.00	146.00	4,088.00	12,068.00	
	- เหล็กกล่อง 1" X 1" หนา 1.5 มม.	17.000	ท่อน	138.00	2,346.00	44.00	748.00	3,094.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	123,814.16	1,403,686.56	51,518.00	433,489.00	1,837,175.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานผนัง - ผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	898.000	ตร.ม.	515.05	462,514.90	89.00	79,922.00	542,436.90	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ+ฉาบโครงสร้าง	1,795.000	ตร.ม.	96.70	173,576.50	82.00	147,190.00	320,766.50	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8"X8"	162.000	ตร.ม.	223.62	36,226.44	166.00	26,892.00	63,118.44	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	80.000	ตร.ม.	1,042.46	83,396.80	167.00	13,360.00	96,756.80	
	- บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 6"	200.000	ม.	42.00	8,400.00	10.00	2,000.00	10,400.00	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นขัดหยาบ	175.000	ตร.ม.	93.63	16,385.25	30.00	5,250.00	21,635.25	
	- พื้นทรายล้าง	11.000	ตร.ม.	513.37	5,647.07	99.00	1,089.00	6,736.07	
	- พื้นกระเบื้องดินเผาด้าน 6" X 6"	80.000	ตร.ม.	345.55	27,644.00	184.00	14,720.00	42,364.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 8" X 8"	345.000	ตร.ม.	480.58	165,800.10	174.00	60,030.00	225,830.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นดูราฟลอร์ หนา 1.6 มม.	298.000	ตร.ม.	203.27	60,574.46	184.00	54,832.00	115,406.46	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป 1 อลูมิเนียมขนาด 0.90 X 2.00 (มีช่องแสง)	11.000	ชุด	6,500.00	71,500.00	500.00	5,500.00	77,000.00	
	- ป2 PVC 0.80*2.00 เมตร พร้อมวงกบ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- น1 พร้อมกรงเหล็กดัดบานเลื่อนคู่ขนาด 4.00 X 1.15 ม. (มีช่องแสง)	8.000	ชุด	11,500.00	92,000.00	500.00	4,000.00	96,000.00	
	- น2 พร้อมกรงเหล็กดัดบานเลื่อนคู่ขนาด 3.00 X 1.15 ม. (มีช่องแสง)	14.000	ชุด	10,500.00	147,000.00	500.00	7,000.00	154,000.00	
	- น3 พร้อมกรงเหล็กดัดบานเลื่อนคู่ขนาด 1.4 X 1.15 ม. (มีช่องแสง)	12.000	ชุด	1,500.00	18,000.00	500.00	6,000.00	24,000.00	
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.5*1.2 ม. สีดินเผา	1,900.000	แผ่น	50.47	95,893.00	5.00	9,500.00	105,393.00	
	- ปูนปั้นสันหลังคา	235.000	ม.	300.00	70,500.00	73.00	17,155.00	87,655.00	
	- ขอ ป.ปลา	2,800.000	ชุด	2.50	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยึดกระเบื้องพร้อมห่วงเหล็กและแหวนยาง	2,800.000	ชุด	2.50	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- แผ่นไม้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ	17.000	ตร.ม.	870.00	14,790.00	94.00	1,598.00	16,388.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1"X6" ยาว 34 ฟุต	5.000	ลบ.ฟ.	575.70	2,878.50	73.00	365.00	3,243.50	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1"X8" ยาว 46 ฟุต	9.000	ลบ.ฟ.	575.70	5,181.30	73.00	657.00	5,838.30	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเหล็กตัว C	172.000	ตร.ม.	700.00	120,400.00	100.00	17,200.00	137,600.00	
	- ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	612.000	ตร.ม.	260.00	159,120.00	97.00	59,364.00	218,484.00	
	- ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หนา 6 ซม.	612.000	ตร.ม.	120.00	73,440.00	20.00	12,240.00	85,680.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ส้วมนั่งยอง	11.000	ชิ้น	542.06	5,962.66	150.00	1,650.00	7,612.66	
	- โถส้วมชักโครก	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	36.000	ชุด	275.00	9,900.00	170.00	6,120.00	16,020.00	
	- อ่างล้างหน้า	4.000	ชิ้น	700.93	2,803.72	450.00	1,800.00	4,603.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่สบู่	20.000	ชิ้น	299.07	5,981.40	70.00	1,400.00	7,381.40	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	ชุด	235.00	235.00	70.00	70.00	305.00	
	- ราวแขวนผ้า	4.000	ชุด	160.00	640.00	130.00	520.00	1,160.00	
	- ก๊อกน้ำ	12.000	อัน	71.03	852.36	25.00	300.00	1,152.36	
	- ตะแกรงกรองผง	28.000	ชุด	280.00	7,840.00	75.00	2,100.00	9,940.00	
	งานทาสี								
	- สีรองพื้น (อะครีลิค)	2,650.000	ตร.ม.	32.61	86,416.50	30.00	79,500.00	165,916.50	
	- สีน้ำพาสติก (อะครีลิค)	2,650.000	ตร.ม.	32.61	86,416.50	30.00	79,500.00	165,916.50	
	- สีน้ำมัน(ทาเหล็ก)	625.000	ตร.ม.	69.21	43,256.25	35.00	21,875.00	65,131.25	
	- งานติดตั้งนั่งร้าน	1.000	L.S	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	47,058.12	2,175,522.71	15,905.00	751,649.00	2,927,171.71	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมลอยตะแกรงสะท้อนเงาพร้อมหลอด LED 2 X 18 W(วอมไวด์)	121.000	จุด	230.00	27,830.00	0.00	0.00	27,830.00	
	- ไฟกิ่งติดผนัง LED 1X9 W	2.000	จุด	650.00	1,300.00	165.00	330.00	1,630.00	
	- สวิทย์	30.000	อัน	25.23	756.90	18.00	540.00	1,296.90	
	- ปลั๊ก	52.000	อัน	24.30	1,263.60	18.00	936.00	2,199.60	
	- LOAD CENTER	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	2,000.00	8,000.00	20,000.00	
	- เต้ารับสัญญาณทีวี โทรศัพท์	10.000	จุด	24.30	243.00	18.00	180.00	423.00	
	- สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รับสาย	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,953.83	43,393.50	32,219.00	39,986.00	83,379.50	
4	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อประปาพร้อมค่าแรง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย (บ่อเกอะและบ่อกรอง ความจุ	4.000	ชุด	3,200.00	12,800.00	800.00	3,200.00	16,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	600 ลิตร)	4.000	ชุด	3,200.00	12,800.00	800.00	3,200.00	16,000.00	
	- งานฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ	145.000	ม.	1,200.00	174,000.00	300.00	43,500.00	217,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	4,400.00	186,800.00	31,100.00	76,700.00	263,500.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**5,111,226.77**	

กรมบัญชีกลาง